

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ по плану	Наименование помещений	Площадь м.кв.	Категория помещения
1-ый этаж на отм.0.000			
101	Обеденный зал	145,50	
102	Умывальная	12,80	
103	Горячий цех	41,60	
104	Моечная столовой посуды	9,80	
105	Моечная кухонной посуды	6,60	
106	Моечная яиц	5,10	
107	Коридор	20,80	
108	Коридор	12,40	
109	Комната для хранения уборочного инвентаря	5,00	
110	Коридор	7,00	
111	Кладовая для сухих продуктов	7,20	
112	Кладовая	15,90	
113	Моечная тары	6,00	
114	Холодный цех	11,80	
115	Площадка для хранения пищевых отходов размером 1,0x1,47 м		
Итого по 1-ому этажу:		307,50	
Площадь площадки для хранения пищевых отходов поз.115) включена в площадь коридора (поз.108).			

= 158,30

= 149,20

1. Реконструкция (перепланировка) помещений пищеблока выполнена в соответствии с СанПиН 2.1.5.2460-09.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ по плану	Наименование помещений	Площадь м.кв.	Категория помещения
2-ой этаж на отм.+3.300			
201	Коридор	12,50	
202	Сан.узел	3,40	
203	Коридор	3,90	
204	Душевая	5,00	
205	Гардеробная персонала	10,00	
206	Комната отдыха и приема пищи	8,30	
207	Кабинет зав.производством	11,80	
	<i>Демонтировано</i>	5,50	
Итого по 2-ому этажу:		54,90	

5,50
60,40

1. Проектные перегородки выполнить из керамического кирпича марки КОРПо 1НФ/125/2,0/15 ГОСТ 530-2007 $\gamma=1800$ кг/м.куб. на растворе М75.
2. Установку и привязку трапов в помещениях смотреть в чертежах сантехнического раздела.
3. Уклон в конструкции пола выполнить в сторону трапов, уклон составляет 1 см на длину 1 м.
4. Демонтаж перегородок выполнить в осях 1-2 и В-Б.